Załącznik nr. 3
pomieszczenie
treningowo- gospodarcze

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		**Roboty rozbiórkowe**			
1 d.1	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie okładzin ceramicznych o powierzchni odbicia powyżej 5 m2	m^2		
		(6,8)*2+2,61	m^2	16,210	
				RAZEM	16,210
2 d.1	KNR-W 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m^2		
		poz.1	m^2	16,210	
				RAZEM	16,210
3 d.1	KNR 4-01 0108-01	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II	m^3		
		1	m^3	1,000	
				RAZEM	1,000
2		**Roboty odtworzeniowe**			
4 d.2	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm za- tarte na gładko	m^2		
		2,61	m^2	2,610	
				RAZEM	2,610
5 d.2	KNR 2-02 0602-01	Izolacje przeciwwilgociowe folia płynna - pierwsza warstwa	m^2		
		2,61	m^2	2,610	
				RAZEM	2,610
6 d.2	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z płytek ceramicznych zaprawie klejowej układane metodą regularną	m^2		
		2,61	m^2	2,610	
				RAZEM	2,610
7 d.2	KNR-W 2-02 0840-06	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na zaprawie klejowej	m^2		
		6,8*3	m^2	20,400	
				RAZEM	20,400
8 d.2	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m^2		
		2,61	m^2	2,610	
				RAZEM	2,610
9 d.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod- łoży gipsowych z gruntowaniem	m^2		
		5,61	m^2	5,610	
				RAZEM	5,610
10 d.2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy- koń- czone	m^2		
		2,5	m^2	2,500	
				RAZEM	2,500
11 d.2	KNR 2-02 1507-05	Trzykrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych okien i naświetli o po- wierzchni do 1 m2 z trzykrotnym szpachlowaniem - dwustronnie ościeżnice	m^2 p.o.		
		Obmiar dodatkowy - powierzchnia faktycznie pomalowana			
		1	m^2 p.f. p.		1,000
		5	m^2 p.o.	5,000	
				RAZEM	5,000
3		**Instalacje**			
12 d.3	KNR-W 4-01 0342-02	Wymiana kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
13 d.3	KNR 2-15 0115-01	Wymiana 1 szt baterii umywalkowej imontaż zaworu czerpalnego z zasilaniem	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
14 d.3	KNR 2-15 0221-02	Wymiana umywalki i wykonanie odpływu	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
15 d.3	KNR AT-27 0105-01	Ręczne wykucie bruzdy w posadzce betonowej	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
16 d.3	TZKNBK XVIII II A-96	Montaż wpustów żeliwnych podłogowych o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.3	KNR 5-08 0504-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych przykręcanych, przelotowych	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
18 d.3	KNR-W 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych i kontaktów dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000