OBMIAR

Łazienka nr. 2
załącznik nr. 2

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		**Roboty rozbiórkowe**			
1 d.1	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie okładzin ceramicznych o powierzchni odbicia powyżej 5 m2	m^2		
		(9,1)*2+5,11	m^2	23,310	
				RAZEM	23,310
2 d.1	KNR-W 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m^2		
		poz.1	m^2	23,310	
				RAZEM	23,310
3 d.1	KNR 4-01 0108-01	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II	m^3		
		1	m^3	1,000	
				RAZEM	1,000
2		**Roboty odtworzeniowe**			
4 d.2	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m^2		
		5,1	m^2	5,100	
				RAZEM	5,100
5 d.2	KNR 2-02 0602-01	Izolacje przeciwwilgociowe folia płynna - pierwsza warstwa	m^2		
		5,1	m^2	5,100	
				RAZEM	5,100
6 d.2	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych na zaprawie klejowej ukła- dane metodą regularną	m^2		
		5,1	m^2	5,100	
				RAZEM	5,100
7 d.2	KNR-W 2-02 0840-06	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na zaprawie klejowej	m^2		
		9,1*3	m^2	27,300	
				RAZEM	27,300
8 d.2	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m^2		
		5,1	m^2	5,100	
				RAZEM	5,100
9 d.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod- łoży gipsowych z gruntowaniem	m^2		
		7,1	m^2	7,100	
				RAZEM	7,100
3		**Instalacje**			
10 d.3	KNR-W 4-01 0342-02	Wymiana kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
11 d.3	KNR 2-15 0115-01	Wymiana 1 szt baterii umywalkowej i 1szt baterii prysznicowej w komplecie ze słu- chawką	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
12 d.3	KNR 2-15 0221-02	Demontaż starej i montaż umywalki	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
13 d.3	KNR-W 2-15 0233-03	Wymiana muszli klozetowej z dolnopłukiem typy dla niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
14 d.3	KNR 2-15 0223-02	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
15 d.3	KNR 5-08 0504-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych przykręcanych, przelotowych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
16 d.3	KNR-W 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowychi kontaktów dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
17 d.3	KNR 2-13 1009-13	Obsadzenie 6 poręczy z rur i 1 zawieszki z siedliskiem nad brodzikiem dla nie- pełnosprawnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.3	KNR 0-31 0206-04	Wymiana grzejnika panelowego na grzejnik stalowy łazienkowy wys. 1100 mm montowane na ścianie	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000